

Poznań, 31.05.2012r.

REFERENCJE

Firma Selgros Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zamenhofska 133, jako Inwestor przedsięwzięcia „BUDOWA CENTRUM HANDLU HURTOWEGO SELGROS CASH&CARRY – Gliwice, ul. Toszecka 11” zleciła firmie KKBud Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, funkcję Inwestora Zastępczego z kierowaniem budową i kompleksowym nadzorem inwestorskim nad w/w inwestycją w okresie od lipca 2011 do maja 2012.

Szeroki zakres działań podjętych przez KKBud Sp. z o.o. obejmował m.in.:

1. Sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego, w tym prowadzenie procedury przetargowej i nadzór projektowy z zarządzaniem procesem przepływu i wymiany informacji
2. Kierowanie procesem budowy poprzez sprawowanie funkcji Kierownika Budowy
3. Obsługę inwestycyjną, polegającą między innymi na prowadzeniu Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej, drogowej, mechanicznej, elektrycznej i teletechnicznej a także nadzoru geotechnicznego
4. Kontrolę kosztów budowy obiektu
5. Obsługę odbioru końcowego

Charakterystyka przedmiotowej inwestycji:

- Powierzchnia zabudowy 11 281,00 m²
- Powierzchnia użytkowa obiektu 12 159,45 m², obiekt 2 kondygnacyjny
- Kubatura obiektu 111 264 m³
- Wymiary hali 102,90 m x 105,80m
- Obiekt wyposażony w instalację SAP, teletechniczną, kontroli dostępu, nagłośnienia, monitoringu, instalację tryskaczową wg VDS w tym tryskacze w regałach, wentylację mechaniczną, w części biur i pomieszczeniu serwera klimatyzację, instalację hydrantową, co wod.-kan., instalację chłodniczą pracującą na czynniku CO²
- W obiekcie znajdują się chłodnie, mroźnie, pomieszczenia do sprzedaży ryb świeżych, rozbiór mięsa, wędzarnia
- Powierzchnia dróg wewnętrznych 15 647 m²
- Pod obiektem oraz pod parkingiem zadaszonym pale fundamentowe (przemieszczeniowe kolumny betonowe oraz kolumny żwirowe) - łącznie 12,9 km
- Przyłącze wodociągowe o śr. 110x10mm - 75 m
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm - 55 m
- Przyłącze kanalizacji deszczowej o śr. 315mm - 83 m
- Przebudowa sieci ciepłej 508x6mm - 416 m
- Przebudowa sieci gazowej (średnioprężnej) – 60 m (śr.315x17,9mm - 40m; śr.110x6,3mm - 20m)

- Zewnętrzna instalacja wodociągowa 157 m
(śr. 110x6,6mm – 135 m; śr. 75x4,5mm – 22 m)
- Zewnętrzna instalacja hydrantowa 395 m
(śr. 160x9,5mm – 187 m; śr. 90x5,4mm – 208 m)
- Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 405 m
(śr. 200mm – 305 m; śr. 160mm – 67 m; śr. 90x5,4mm – 33 m)
- Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 1139 m
(śr. 160mm – 130 m; śr. 250mm – 97 m; śr. 315mm – 657 m; śr. 400mm – 108 m;
śr. 500mm – 114 m; śr. 600mm – 8 m; śr. 160x9,5mm – 25 m)
- Zbiornik retencyjny do celów p.poż. o pojemności 330 m³
- Kanalizacja teletechniczna 650 m
- Ogrodzenie systemowe terenu o łącznej długości 987 mb. wraz z bramami przesuwными
- Sieci kablowe i oświetlenie terenu:
Linie kablowe 500V – 670 m; Linie kablowe 1kV – 1902 m

Firma KKBud Sp. z o.o. przeprowadziła powierzone zadania w sposób kompleksowy i rzetelny. Współpraca przebiegała zgodnie z naszymi wymaganiami i oczekiwaniami. Fachowa wiedza, zaangażowanie, dyspozycyjność i profesjonalizm obsługi pozwalają nam rekomendować firmę KKBud Sp. z o.o. jako solidnego partnera w prowadzeniu inwestycji.


SELGROS Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Alexander Orlowski